

K-DZP-272-19/19

Pawilon Sportowy UEK - PRZEBUDOWA SALI NR 9				
Przedmiar				
I.p.	Opis		RAZEM NETTO	0,00
	Rozbiórki	Jedn.	Ilość	Cena jedn. Wartość netto
1	Demontaż mebli	kpl	1	0,00
2	Sufity podwieszane - demontaż (wraz z oświetleniem)	m2	250,1	0,00
3	Zerwanie posadzek	m2	273,46	0,00
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	225,402	0,00
5	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją	m3	25,691	0,00
	Zabudowa GK			
6	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2	51,321	0,00
7	Okładzina krzywoliniowa z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem dwuwarstwowym;	m2	57,264	0,00
	Wymiana drzwi			
8	Wymiana drzwi. Należy zastosować drzwi o kolorystyce odpowiadającej kolorystyce sal (od wewnątrz) i korytarzy (od zewnątrz) Drzwi wyposażać w samozamykacze i elektrozamkami z kontrolą dostępu (kompatybilne z systemem zastosowanym w budynku). drzwi aluminiowe pełne EI60 o szerokości przejścia 120cm	szt	2	0,00
	Podłogi			
9	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2	273,46	0,00
10	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	273,46	0,00
11	Klejenie wykładzin rulonowych winylowych obiektowych na przygotowanym podłożu - PODŁOGA P1	m2	221,12	0,00
12	Klejenie wykładzin rulonowych winylowych obiektowych na przygotowanym podłożu - PODŁOGA P2	m2	52,34	0,00
13	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew - listwa przypodłogowa w kolorze podłogi wys.10 cm wykładzina podłogowa wywinęta na cokół	m	66,25	0,00
14	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	273,46	0,00
	Sufity			
15	Sufity z elastycznego materiału PCV napinanego na ruszcie systemowym	m2	250,1	0,00
	Wykończenie ścian			
16	Okładzina dekoracyjna ściany hpl - K1	m2	77,16	0,00
17	Okładzina dekoracyjna ściany hpl 4	m2	3,53	0,00
18	Okładzina dekoracyjna ściany panel tapicerowany T1	m2	32,7	0,00
19	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor zgodnie z rysunkiem	m2	148,242	0,00
20	Napis "EXIT" - litery przestrzenne gr1cm - litery wycięte z np. Alucobond , montowane za pomocą kleju montażowego	kpl	2	0,00
	Wyposażenie			
21	Krzesło audytoryjne K1	szt	0	0,00
22	Krzesło audytoryjne bez stolika K2	szt	0	0,00
23	Krzesło audytoryjne K3	szt	287	0,00
24	Krzesło audytoryjne bez stolika K4	szt	27	0,00
25	Krzesło prowadzącego KdB/1	szt	1	0,00
26	Biurko prowadzącego	szt	1	0,00
27	Mównica	szt	1	0,00
28	Ruchoma tablica akademicka góra dół/tablica montowana na konstrukcji nośnej (profil aluminiowy) tablica z blachy tablicowej (kolor biały) szer 350cm	szt	1	0,00
29	Zabudowa ze zlewem, boki i front HPL1 - wg rysunków detali	szt	1	0,00
30	Szafa na sprzęt konferencyjny, boki i front HPL1 - wg rysunków detali	szt	1	0,00
31	Obudowa szafy rakowej, boki i front HPL1 - wg rysunków detali	szt	1	0,00
32	DEKORACYJNA ŚCIANKA - maskownica tablicy - SALA 9 - wg rysunków detali	szt	1	0,00
33	Umywalka nablatowa UM1	kpl.	1	0,00
34	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące BA 1	szt.	1	0,00
	Instalacje elektryczne i niskoprądowe			
35	Demontaże i umartwienie istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych z wywiezieniem i utylizacją	kpl	1	0,00
36	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica TS-05-06 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
37	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica S0-05-06 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
38	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica SK-05-06 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
39	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica TS-7-9 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
40	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica S0-7-9 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
41	Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica SK-7-9 (kompletny prefabrykat)	kpl	1	0,00
42	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt	93	0,00
43	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl	93	0,00
44	Oprawa oświetleniowa 2000x80x80mm LED 2x6W 800LM 4000K IP40 IK07	kpl	18	0,00
45	Oprawa oświetleniowa 490x60x60mm LED 20W 2000LM 4000K IP40 IK07	kpl	73	0,00
46	Oprawa awaryjna RNC LED 3W AT 2h IP41	kpl	10	0,00

47	Oprawa ewakuacyjna 1,2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP41	kpl	2		0,00
48	Panel dotykowy sterowania oświetleniem	kpl	2		0,00
49	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie w cegle	szt	59		0,00
50	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze	szt	44		0,00
51	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt	7		0,00
52	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE 16A podwójne	szt	10		0,00
53	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE DATA podwójne	szt	6		0,00
54	Łącznik pt 10A, 230V schodowy	szt	18		0,00
55	Montaż puszek podłogowych - Puszka podłogowa (Floor Box)	szt	2		0,00
56	Przebiecia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,35		0,00
57	Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28	m	285		0,00
58	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 26"mm	m	145		0,00
59	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50"mm	m	145		0,00
60	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych podłoże cegła	m	417		0,00
61	Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5	m	582		0,00
62	Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 4x1,5"mm2	m	205		0,00
63	Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 3x1,5"mm2	m	627		0,00
64	Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 3x2,5"mm2	m	580		0,00
65	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25"mm	m	417		0,00
66	Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego NN - sprawdzenie i pomiar rozdzielnic	szt	6		0,00
67	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwód 1-fazowy	szt	85		0,00
68	Badania i pomiary instalacji - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar pierwszy	szt	1		0,00
69	Badania i pomiary instalacji - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar każdy następny	szt	249		0,00
70	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	szt	1		0,00
71	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	szt	37		0,00
72	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	szt	1		0,00
73	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	szt	33		0,00
74	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - Szafa RACK z wyposażeniem	kpl	1		0,00
75	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	12		0,00
76	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze	szt	12		0,00
77	Gniazdo 1XRJ 45 kat. 5e	szt	12		0,00
78	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła	m	314		0,00
79	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 16"mm	m	314		0,00
80	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25"mm	m	314		0,00
81	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e	m	314		0,00
82	Krosowanie obwodów - gniazda RJ-45	szt	6		0,00
83	Krosowanie obwodów - panel krosowy RJ-45	szt	6		0,00
84	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru	szt	6		0,00
85	<p>Instalacja AUDIO-VIDEO Sala 9</p> <p>Projekcja : : :</p> <p>1: Projektor Multimedialny (WXGA , 5700 Lumenów , 5000h , 16:10) NEC PA572W: szt: 2</p> <p>2: Obiektyw do. Projektora (1.50-3.02: 1) NEC NP13ZL: szt: 2</p> <p>3: Uchwyt do projektora CHIEF-KITEC030045W: szt: 2</p> <p>3: Ekran Projekcyjny Elektryczny (270 cm , Mat-White , 16:10) AVE-CUMUL-X-27/15-MW-BB: szt: 2</p> <p>4: Automatyczny switcher / Skaler - Kramer VP-558 : szt: 1</p> <p>5: Wizualizer Lumens PS-752 : szt: 1</p> <p>6: Automatyczny przełącznik / Extender HDBaseT DIP-20: szt: 1</p> <p>7: Automatyczny przełącznik / Extender HDBaseT (2 x sala , 1 x reżyserka) WP-20: szt: 3</p> <p>8: System transmisji bezprzewodowej Kramer VIA GO: szt: 1</p> <p>Audio :</p> <p>1: Nagłośnienie - Głośniki MASK6T: szt: 8</p> <p>2: Nagłośnienie - Głośniki CM20T: szt: 8</p> <p>3: Nagłośnienie - Wzmacniacz PA2240BP: szt: 1</p> <p>4: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122: szt: 1</p> <p>5: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122-INT: szt: 1</p> <p>6: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122RL: szt: 1</p> <p>Sterowanie:</p> <p>1: Panel Sterujący RC-74DL: szt: 1</p> <p>2: K-Touch Oprogramowanie do sterowania / 10 IP / : szt: 1</p> <p>3: Tablet + stacja dokująca + ładowarka 7" : szt: 1</p> <p>AP - UEK :</p> <p>1: AP Cisco : szt: 2</p>	kpl	1		0,00

	Akcesoria , okablowanie , montaż: 1: Access Point / Router Mikrotik RouterBoard RB962UiGS-5HacT2HnT : szt: 1 2: Przyłącze biurowe (AV - VGA , Audio , HDMI, 1xRJ45 , 230V) Bachmann: szt: 1 3: Przyłącze ściennie AV (HDMI , VGA + Audio) Kramer : szt: 2 4: Szafka Rack Signal: szt: 1 5: Okablowanie HDMI, VGA 8 x HDMI , 2 x VGA : szt: 1 6: Okablowanie audio , Cat6e, programowanie , montaż , przekaźniki , akcesoria : szt: 1				
	Instalacja klimatyzacji i wentylacji				0,00
86	Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu należy dokonać kompleksowego serwisu istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji z uwzględnieniem: - serwisu mechanicznego - serwisu technicznego - czyszczenia kanałów - wymiany na nowe starych zużytych (pożółkłych i brudnych) plastikowych i stalowych elementów nawiewników i wywietrzników zewnętrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu	kpl	1		0,00

Komórki do wypełnienia przez oferenta
