PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



UWAGI:

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, o zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno – budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, o stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności o pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p. poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych oraz wykończonych ścian gipsowo – kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p. poż. i BHP (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 4 lutego 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność firmy "PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE" i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE	NR RYSUNKU	5.
	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ C-C, D-D

INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 27

OBIEKT

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastruktura techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu wraz z małą architekturą, instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście."

PROJEKTOWAŁ	PIECZĘĆ	PODPIS I DATA
arch. Przemysław Czubaj upr. proj. MPOIA/044/2004		
SPRAWDZIŁ	**PIECZĘĆ**	**PODPIS I DATA**
arch. Krzysztof Własiński upr. proj. Nr MPOIA/033/2014		
WSPÓŁPRACA	arch. Katarzyna Czarnik	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
SKALA 1:100	DATA 06.2017	

S-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

CEGŁA KLINKIEROWA	6cm
–CO 5 RZĄD CEGŁA KLINKIEROWA	8cm
STYROPIAN	15cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20cm
TYNK	—

S-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

STYROPIAN	15cm
HYDROIZOLACJA	—
ŚCIANA ŻELBETOWA	25cm

S-3 ŚCIANA ATTYKOWA

CEGŁA KLINKIEROWA	6cm
–CO 5 RZĄD CEGŁA KLINKIEROWA	8cm
STYROPIAN	15cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20cm
HYDROIZOLACJA	—
STYROPIAN	15cm
DYFUZYJNA GEOMEMBRANNA	—

S-4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

ŚCIANA ŻELBETOWA – BETON ARCHITEKTONICZNY	20cm

S-5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

ŚCIANA ŻELBETOWA – BETON ARCHITEKTONICZNY	12cm

S-6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK	2cm
STYROPIAN	15cm
HYDROIZOLACJA	—
ŚCIANA ŻELBETOWA	20cm

S-7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA ŻELBETOWA – BETON ARCHITEKTONICZNY	24cm
HYDROIZOLACJA	—
STYROFOAM	6cm

P-1 POSADZKA NA GRUNCIE

SYSTEM POLIURETANOWY	0,5m
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	–
STYROPIAN TWARDY	6cm
PŁYTA ŻELBETOWA	40cm
HYDROIZOLACJA	–

P-2 STROP

PŁYTKI CERAMICZNE	2cm
WYLEWKA BETONOWA	4cm
STYROPIAN TWARDY	4cm
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
WEŁNA MINERALNA	15cm
TYNK	—

P-2' STROP

PODŁOGA KAUCZUKOWA	2cm
WYLEWKA BETONOWA	4cm
STYROPIAN TWARDY	4cm
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
WEŁNA MINERALNA	15cm
TYNK	—

P-3 STROPODACH

ZASYP ŻWIROWY	6cm
GEOMEMBRANA	0.2cm
STYRODUR	20cm
DYFUZYJNA GEOMEMBRANNA POLIPOPELYNOWA 110–140 G/M²	–
HYDROIZOLACJNA	—
WYLEWKA PROFILOWANA W SPADKU	25–2cm
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
TYNK	1cm

P-4 STROPODACH

DESKI BANKIRAI NA LEGARACH	7cm
WYLEWKA BETONOWA /WYKOŃCZENIE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ/	5cm
HYDROIZOLACJA	–
WYLEWKA BETONOWA	4cm
STYRODUR /STYROFOAM W SPADKU 1,5%/	20cm
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
WEŁNA MINERALNA	15cm

P-5 STROP NAD GARAŻEM

NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA – ŻYWICA AKRYLOWA	2mm
WARSTWA SPADKOWA	12–5cm
HYDROIZOLACJA	–
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
–W OSIACH PASMO ŻELBETOWE	60cm

P-6 PŁYTA GARAŻU

SYSTEM POLIURETANOWY	1cm
PŁYTA ŻELBETOWA W SPADKU	40cm
HYDROIZOLACJA	–
CHUDY BETON	10cm

P-7 POCHYLNIA

KOSTKA BETONOWA "BEHATON"	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:3	3cm
KABEL GRZEJNE	–
PŁYTA ZBROJONA	20cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	–

P-8 SCHODY DO GARAŻU

SYSTEM POLIURETANOWY	1cm
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm

P-9 SCHODY WEWNĘTRZNE

PŁYTKI CERAMICZNE	2cm
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm

P-10 STROP

STYROPIAN	20cm
HYDROIZOLACJA	–
PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
TYNK	1cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	–